

# 云浮市生态环境局

---

云环（郁南）审〔2022〕8号

## 关于郁南县文鸿建材有限公司扩建项目环境影响报告表的批复

郁南县文鸿建材有限公司（统一社会信用代码：  
91445322MA53B4F21E）：

你单位报送的《郁南县文鸿建材有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、郁南县文鸿建材有限公司位于云浮市郁南县南江口镇杨梅塘工业园（111度48分22.536秒，23度06分50.740秒），本次扩建在现有项目用地范围内进行，不新增用地，本次扩建用地面积约3200平方米，建筑面积约1500平方米。项目代码为2112-445322-04-01-541924，总投资200万元，其中环保投资20万元，项目主要新增建设内容包括原料堆场、生产区、成品堆场以及配套建设污染防治设施等工程，以外购的石料为原料从事石子、石粉等建筑材料生产，计划年产9万吨石子、石粉。本次扩建工作制度不变，拟新增员工5人，厂内不设食宿。

二、根据《报告表》的评价结论、广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。我局召开建设项目环境影响评价审查会议审议，原则通过了该项目报批的《报告表》，你单位应按照《报告表》内容组织实施。

三、项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）采取有效的废气收集和处理措施防治大气污染。

项目不设备用发电机和锅炉，营运期间产生的大气污染物主要为堆场扬尘、运输扬尘、物料输送粉尘以及破碎、筛分粉尘。要求建设单位对破碎机、圆锥机、振动筛等生产设备进行围闭处理，使其形成密闭罩，密闭罩内上部设置集气设施，密闭罩仅留有进料口和出料口，密闭罩内的废气通过排气管进入脉冲布袋除尘器（TA001）进行净化处理，处理后的尾气通过1根不低于15m高排气筒（DA001）排放，外排废气颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。项目设备上部落料口设置喷淋装置，投料时喷淋抑尘，降低投料粉尘对环境的影响。

物料输送带均围蔽，并在无法围蔽部分设置喷淋降尘装置。原材料堆场和成品堆场地面实施硬底化措施，设置高于物料堆放

高度的挡土墙和棚顶，并采取围挡、喷雾洒水抑尘、表面编织覆盖等控制措施。厂区内道路进行硬地化处理，并规划运输路线、加强厂区绿化、配备洒水车洒水降尘，运输物料的车辆加盖帆布进行围闭并限制车速、禁止超载等，有效减少道路扬尘。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池预处理后，利用槽罐车定期清理，用于周边山林灌溉，不外排。

（三）优化厂区的布局，选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施，合理安排工作时间，确保项目各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。项目营运期固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、布袋除尘器更换产生的废布袋以及员工生活垃圾。布袋除尘器收集的粉尘收集作为产品回收外售。废布袋定期交供应商回收利用。生活垃圾定期交当地环卫部门统一清运处理。一般工业固体废物根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，其贮存过程需做好防渗漏、防雨淋、防扬尘的环保要求。

（五）项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

（六）如颁布了适用于本项目的污染物排放的新标准或要求，则按新标准或要求执行。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目还应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由云浮市生态环境局郁南分局环境监察股负责。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

云浮市生态环境局

2022年6月8日

**公开方式：**主动公开

---

抄送：云浮市生态环境局郁南分局环境监察股、广东粤环生态环境有限公司

---

云浮市生态环境局郁南分局办公室

2022年6月8日印发

---